

02718X0407/PZ12
02718X0408/PZ13
02718X0409/PZ6BI1

2. PROGRAMME SPÉCIFIQUE D'INVESTIGATIONS MIS EN ŒUVRE

Ont été réalisées les investigations suivantes :

- **3 sondages de reconnaissance géologique à l'ODEX 90/114mm,**
notés PZ6bis, PZ12 et PZ13
conduits à 15m de profondeur.

Ces sondages ont été implantés conjointement avec CETERRA.

Ils ont été équipés en piézomètres SOTRA Ø52/60mm protégés en surface par une tête de protection métallique scellée dans un massif de ciment.

Ces ouvrages sont crépinés de -5,00 à -15,00m/TN. On notera la mise en place d'un bouchon d'argile et d'une cimentation en tête sur 0.50m.

Les hauteurs d'eau précisées sur les coupes disponibles en annexes correspondent aux niveaux d'eau non stabilisés levés en cours de chantier.

Les piézomètres ont fait l'objet d'un nettoyage/développement par soufflage.

Par expérience, nous conseillons la réalisation de pompages à débit limité pour les prélèvements d'eau, afin de ne pas provoquer leur ensablement compte tenu de la présence de limons silteux et de sables fins dans les terrains.