



- Un avant-puits de 1m 50 de diamètre intérieur serait descendu par havage jusqu'à 3m 50 de profondeur environ puis l'ouvrage serait poursuivi par la mise en place d'un filtre anti-sable "CUAU" de 500 m/m de diamètre intérieur posé à 9m 50 de profondeur environ.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous pourriez désirer et dans l'attente de vous lire,

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.-

Le Directeur Général Adjoint,



O.-A. SIVADON