

Essai de pompage ( paliers + productivité ) en étiage,

Cimentation en tête et aménagement de la tête de puits,  
Désinfection,

Repli du matériel après nettoyage du site.

- *les références cadastrales des parcelles concernées par les travaux, les côtes précises entre lesquelles seront faites les recherches d'eau souterraine, les dispositions et techniques prévues pour réaliser et, selon les cas, équiper ou combler les sondages, forages et ouvrages souterrains ;*

Localisation de l'ouvrage :

Commune de Dampierre

Lieu-dit Parfondeval

Section ZL

Parcelle 4

Coordonnées Lambert II étendu : x = 0749.513 km

: y = 2400.507 km

Cote sol en tête de l'ouvrage : 135 m

Cote fond de l'ouvrage : 95 m

Profondeur de l'ouvrage : 40 m

Forage : Ø380 mm

Equipement : Ø315 mm

Tube plein de + 0.50 m à - 5.00 m/sol  
Tube crépiné de - 5.00 m à - 40.00 m/sol

Cimentation en tête de 0.00 m à - 5.00 m.

Comblement éventuel :

Mise en place de gravillons de - 4 m à - 40 m.

Cimentation de - 4 m à la surface.