

## FORAGE F2

Le forage a été réalisé en février 2000 par la société SONDALP. Le compte rendu de travaux (Gesfor) est présenté en **annexe 5** du présent rapport. Les coupes technique et géologique sont présentées dans le tableau et la figure qui suivent.

**Tableau 1 : caractéristiques techniques de l'ouvrage F2**

### FORAGE

De	à	Ø "	Ø mm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	36.00	17"1/2	445.00	Rotary	Boue polymère

### TUBAGE

De	à	Ø "	Ø mm	Epais.	Ecra.	Nature matériau	Type	Slot	Vide %
0.00	20.00	13"	330.00	14.50		PVC	Tube plein		
20.00	29.00	13"	330.00	14.50		PVC	Crépine fendue	1.00	
29.00	36.00	12"	305.00		3.2	Inox 304	Crépine à fil enroulé	0.30	11.5

### CIMENTATION

De	à	Ø "	Ø mm	Nature du ciment	Méthode de pose	Vol. m3
0.00	16.50	13"	330.00	CPA 55	Annulaire	3.50

### MASSIF FILTRANT

De	à	Ø "	Ø mm	Nature du gravier	Granul. mm	Méthode de pose	Vol. m3
16.50	36.00	13"	330.00	Graviers de Loire	1.5/3	Gravitaire	5.00

Figure 1 : coupes technique et géologique de l'ouvrage F2

